

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने  
अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत व यंत्रणा मार्फत शेततळी  
घेण्याबाबत.

### महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.२४/रोहयो-१

नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग)

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१२

वाचा : शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/प्र.क्र.१२६/रोहयो-१०-अ, दि. १४ डिसेंबर, २०११

#### प्रस्तावना :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ नुसार अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी/इंदिरा आवास योजना व भूसूधार योजनेचे लाभार्थी यांच्या शेतजमिनीवर सिंचन सुविधा पुरविणे, भूसूधारणेची कामे हाती घेणे, फळबाग लागवड व वृक्ष लागवड इत्यादी वैयक्तिक लाभाची कामे घेण्याची तरतूद आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गतही शेततळी व तत्सम अन्य कामे घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १४ डिसेंबर, २०११ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि, शेततळे योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सद्याच्या कार्यपद्धतीत सुलभता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यामुळे सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करून सविस्तर सुधारित सूचनेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:-

#### शासन निर्णय :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट - १ कलम १ (४) मधील तरतूदीनुसार खालील प्रवर्गातील शेतक-यांच्या जमिनीवर ग्रामपंचायती व यंत्रणामार्फत शेततळी घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती

ब) अनुसूचित जमाती

क) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

ड) भू-सूधार योजनेचे लाभार्थी

इ) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

फ) कृषि कर्ज माफी योजना सन २००८ नुसार अल्प भूधारक [१ हेक्टर पेक्षा जास्त पण २ हेक्टर (५ एकर) पर्यंत जमीन असलेला शेतकरी (जमीन मालक/कुळ) ] व सिमांत शेतकरी [१ हेक्टर पर्यंत जमीन असलेला शेतकरी (जमीन मालक / कुळ)]

ग) अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत अन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अनिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती.

१. उपरोक्त “अ” ते “ग” प्रवर्गातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतात खालील आकारमानाचे शेततळे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शेततळ्याचे आर्थिक व तांत्रिक मापदंड सोबतच्या परिशिष्ट १ ते ९ मध्ये दिले आहेत.

इनलेट आऊटलेटसह विविध आकारमानासाठी शेततळ्याच्या कामाचे मजुरी व साहित्याचे प्रमाण दर्शविणारा प्रमाण तक्ता						
(उतार १:१)			(इतर क्षेत्राकरीता)			
अ. क्र.	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	मगांराप्रारोहयो (मजुर व साहित्याद्वारे)			
			मजुरी (रुपये १४५/-दराने)	साहित्य (रुपये)	एकूण रक्कम (रुपये)	मजुरी व साहित्याचे गुणोत्तर
१	१० X १० X ३ मी.	१५६.५०	१०९८१	२६६६	१३६४७	८०:२०
२	१५ X १० X ३ मी.	२६१.५०	१४२९४	५४२२	१९७१५	७३:२७
३	१५ X १५ X ३ मी.	४४१	२०५६८	९५७०	३०१३८	६८:३२
४	२० X १५ X ३ मी.	६२१	२६५५१	१४०७१	४०६३२	६५:३५
५	२० X २० X ३ मी.	८७६	३४९३८	२०५८८	५५५२६	६३:३७
६	२५ X २० X ३ मी.	११३१	४३२३५	२७१०५	७०३४०	६१:३९
७	२५ X २५ X ३ मी.	१४६१	५३१७७	३५६९२	८८८७०	६०:४०
८	३० X २५ X ३ मी.	१७९१	६३१३६	४४२८०	१०७४१६	५९:४१
९	३० X ३० X ३ मी.	२१९६	७५१५२	५४९३९	१३००९१	५८:४२

इनलेट आऊटलेटसह विविध आकारमानासाठी शेततळ्याच्या कामाचे मजुरी व साहित्याचे प्रमाण दर्शविणारा प्रमाण तक्ता						
(उतार १:१)			(ज.जा.उ.यो/डोंगराळ क्षेत्राकरीता)			
अ. क्र.	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	मगांराप्रारोहयो (मजुर व साहित्याद्वारे)			
			मजुरी (रुपये १४५/-दराने)	साहित्य (रुपये)	एकूण रक्कम (रुपये)	मजुरी व साहित्याचे गुणोत्तर
१	१० X १० X ३ मी.	१५६.५०	१२४५८	२७७६	१५२३४	८२:१८
२	१५ X १० X ३ मी.	२६१.५०	१६२६३	५६४९	२१९१२	७४:२६
३	१५ X १५ X ३ मी.	४४१	२३४७४	९९३१	३३४०५	७०:३०
४	२० X १५ X ३ मी.	६२१	३०३५१	१४५९८	४४९४९	६८:३२
५	२० X २० X ३ मी.	८७६	३९९९१	२१३५८	६१३४९	६५:३५
६	२५ X २० X ३ मी.	११३१	४९५२८	२८११७	७७६४५	६४:३६
७	२५ X २५ X ३ मी.	१४६१	६०९५५	३७०२४	९७९७९	६२:३८
८	३० X २५ X ३ मी.	१७९१	७२४००	४५९३१	११८३३१	६१:३९
९	३० X ३० X ३ मी.	२१९६	८६२११	५६९८६	१४३१९७	६०:४०

## २. लाभधारक निवड व अर्हता पध्दती :

- २.१ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी वरील अ ते ग प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तीक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
- २.२ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे प्रत्येक काम घेण्यासाठी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांची मान्यता आवश्यक आहे.
- २.३ इच्छूक लाभार्थ्याने ग्रामपंचायतीकडे/यंत्रणेकडे अर्ज दाखल करावा.
- २.४ इच्छूक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उता-यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी. लाभार्थ्याने ७/१२ व ८-अ चे उतारे अर्जासोबत जोडावे.
- २.५ वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेतावर घेण्यात येणा-या शेततळ्यांसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतनिहाय स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल, अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात येईल. तसेच या प्रत्येक प्रकल्पाला MIS वर नोंद घेण्यासाठी स्वतंत्र संगणक क्रमांक असेल.

## ३. मग्नारोहयो अंतर्गत शेततळे देतांना खालील गोष्टी अनिवार्य आहेत.

- १) ग्राम पंचायत/ग्रामसभा यांचा लाभार्थ्याच्या निवडीबाबतचा ठराव व शिफारस,
- २) प्रत्येक शेततळे हे स्वतंत्र काम समजण्यात यावे.
- ३) सर्व प्रकारच्या अकुशल कामासाठी जॉबकार्ड आवश्यक आहे.
- ४) ज्या लाभार्थ्याला शेततळ्याचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉबकार्डधारक असला पाहिजे. तसेच त्याने मजूर म्हणून काम करून मजुरी घेणे आवश्यक आहे.
- ५) जॉबकार्ड धारकाच्या खात्यावर कामाची नोंद करावी.
- ६) दर १५ दिवसांची मस्टरप्रमाणे मजुरी प्रदान करावी.
- ७) ग्राम रोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक राहिल.
- ८) MIS वरील सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे.
- ९) सदर कामाचे सामाजिक संकेक्षण अनिवार्य असल्याने अकुशल व अर्ध कुशल कामावरील खर्चाची सर्व प्रमाणके/पावत्या सामाजिक अंकेक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
- १०) प्रत्येक शेततळे हे स्वतंत्र काम समजण्यात यावे.
- ११) मग्नारोहयोच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार हजेरीपत्रक ठेवणे, बँक किंवा पोस्टामार्फत मजुरीचे प्रदान करणे, इत्यादी कार्यपध्दतीचा अवलंब झाला पाहिजे.
- १२) शेततळ्याचा आकार शेतक-यांकडे उपलब्ध असलेल्या क्षेत्राप्रमाणे ठरवावा.

#### ४. कार्यान्वयीन यंत्रणा.

शेतक-याची कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेततळ्यांचा कार्यक्रम महत्वपूर्ण असल्यामुळे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत किंवा ग्राम पंचायतीमार्फत करण्यात यावी. त्यांचेद्वारे कामे करतांना तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे अधिकार असतील:-

कार्यान्वयीन यंत्रणा	तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता
ग्राम पंचायत	कृषी अधिकारी (पंचायत समिती)	गटविकास अधिकारी
कृषी विभाग (यंत्रणा)	तालुका कृषी अधिकारी	तहसिलदार

यंत्रणेमार्फत काम करतांना दिनांक २७ मे, २०११ च्या शासन निर्णयाचे पालन करावे. तसेच ग्राम पंचायतीमार्फत तसेच यंत्रणेमार्फत शेततळे घेण्याबाबत तालुका कृषी अधिकारी यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन करावे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१२०८२३११५९०९९०० असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. १३१२२५  
(वि. गिरीराज )  
प्रधान सचिव (रोहयो)

प्रत:- मा. राज्यपालांचे सचिव,  
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,  
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.  
मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई.  
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,  
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई.(प्रसिध्दीकरिता)  
सर्व विभागीय आयुक्त,  
सर्व जिल्हाधिकारी (बृहन्मुंबई वगळून),  
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर,  
आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे,  
संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे,  
संचालक, फलोत्पादन, पुणे,  
संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे,  
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर,  
सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,  
सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,  
मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, पुणे,  
उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हमी समिती, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय मुंबई,  
सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो),  
कक्ष अधिकारी, संग्राम कक्ष, ग्राम. व जलसं. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (महा ऑनलाईनवर प्रसिद्धीसाठी)  
सर्व जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी,  
सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो),  
सारसंग्रह रोहयो-१/निवडनस्ती, रोहयो-१.

मगांप्रारोहणो अंतर्गत शेततळे (इन्फ्लेट/आऊटलेटसह) मजूर व लहान शस्त्रिन्हारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(10x10x3m.)

(इतर क्षेत्राकरिता)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मजुरांच्या कामगाराने ( दर सुवी मि. २०/४/१२)				मजुरांच्या कामगाराने ( दर सुवी मि. १०/७/२०१२)				एकूण एकंदर ठ.
		दरसुवी काम क्र.	परिमाण व.मी.	दर ठ.	रक्कम ( रु )	दरसुवी काम क्र.	परिमाण व.मी.	दर ठ.	रक्कम ( रु )	
१	मालीकाम	१अ	४५.२५	६१.६५	२,७८१.६६	१	४९.५०	२३.९०	१,१८३.०५	३,९६४.७१
		२अ	३६.२५	७७.७५	२,८१८.४४	२	१५.२५	३२.७०	४९८.६८	३,३१७.१२
		३अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	१०.२५	४५.७५	४६८.९४	४६८.९४
		४अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण खोबाई			८१.५०	५६०८.१०			७५.००	२१५०.६७	७,७५८.७७
२	वस्त्रदुक	८अ	०.००	१४.२७	०.००	५/१	०.००	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	२१.२५	४.२०	८९.२५	८९.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	१५.२५	५.३०	८०.८३	८०.८३
			०.००	०.००	०.००	६/३	१०.२५	६.००	६१.५०	६१.५०
	एकूण उठाई		०.००	०.००	०.००			४६.७५	२३१.५८	२३१.५८
४	इन्फ्लेट/आऊटलेट, सिस्टीम खोबाई	१२.५५	६१.६५	७७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	०.००	७७३.७१
५	बांधाचे संस्करण करणे	१ अ	१४७.३७	५.८२	८५७.६१	-	०.००	०.००	०.००	८५७.६१
६	सु. बा. बांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८	वस्त्रदुक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				१०,७६६.०६				२,६१३.८३	१३,३७९.८९
	२ टक्के अचानकिक कार्य				२१५.३२				५२.२८	२६७.६०
	एकूण				१०,९८१.३८				२,६६६.११	१३,६४७.४९
	मजुरांचे				१०,९८१				२,६६६	१३,६४७
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१५,५७९.३२
	कामाची टक्केवारी				८०				२०	१००.००

मगांप्रारोहणो अंतर्गत शेततळे (इन्फ्लेट/आऊटलेटसह) मजूर व लहान शस्त्रिन्हारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(10x10x3m.)

(म.ज.अ.बो/डोंगराळ क्षेत्राकरिता)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मजुरांच्या कामगाराने ( दर सुवी मि. २०/४/१२)				मजुरांच्या कामगाराने ( दर सुवी मि. १०/७/२०१२)				एकूण एकंदर ठ.
		दरसुवी काम क्र.	परिमाण व.मी.	दर ठ.	रक्कम ( रु )	दरसुवी काम क्र.	परिमाण व.मी.	दर ठ.	रक्कम ( रु )	
१	मालीकाम	१अ	४५.२५	७०.९०	३,२०८.२३	१	४९.५०	२५.१०	१,२४२.४५	४,४५०.६८
		२अ	३६.२५	८९.२८	३,२३६.४०	२	१५.२५	३४.३५	५२३.८४	३,७६०.२४
		३अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	१०.२५	४८.०५	४९२.५१	४९२.५१
		४अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण खोबाई			८१.५०	६४४४.६३			७५.००	२२५८.८०	८,७०३.४३
२	वस्त्रदुक	८अ	०.००	१६.४४	०.००	५/१	०.००	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	२१.२५	४.२०	८९.२५	८९.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	१५.२५	५.३०	८०.८३	८०.८३
			०.००	०.००	०.००	६/३	१०.२५	६.००	६१.५०	६१.५०
	एकूण उठाई		०.००	०.००	०.००			४६.७५	२३१.५८	२३१.५८
४	इन्फ्लेट/आऊटलेट, सिस्टीम खोबाई	१२.५५	७०.९०	८८९.८०	-	०.००	०.००	०.००	०.००	८८९.८०
५	बांधाचे संस्करण करणे	१ अ	१४७.३७	६.६२	१०५.५९	-	०.००	०.००	०.००	१०५.५९
६	सु. बा. बांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८	वस्त्रदुक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				१२,२१३.६६				२,७७१.९६	१४,९८५.६२
	२ टक्के अचानकिक कार्य				२४४.२७				५४.४४	२९८.७१
	एकूण				१२,४५७.९३				२,८२६.४०	१५,२८४.३३
	मजुरांचे				१२,४५८				२,८२६	१५,२८४
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१७,३९०.७९
	कामाची टक्केवारी				८२				१८	१००.००

मगाप्रारोहयो अंतर्गत शेतासके (इनलेट/आऊटलेटसह) मजुर व लहान मशिनद्वारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(15x10x3m.)

(इतर क्षेत्राकरिता)

अ.	क्र.	कामाचा प्रकार	मजुरांच्या कामगणने ( दर सुवी नि. २०/४/१२)				मशिनच्या कामगणने ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण
			वस्तुची माब क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु )	वस्तुची माब क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु )	
१		मालीकाम	१अ	६९.००	६९.६५	४,२५३.८५	१	५७.००	२३.९०	१,३६२.३०	५,६१६.१५
			२अ	५७.५०	७७.७५	४,४७०.६३	२	३८.००	३२.७०	१,२४२.६०	५,७१३.२३
			३अ	०.००	२०६.३०	०.००	३	४०.००	४५.७५	१,८३०.००	१,८३०.००
			४अ	०.००	२२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
		एकूण खोचई		१२६.५०		८७२४.४८		१३५.००		४४३४.९०	१३,१५९.३८
२		कसटुक	८अ	०.००	१४.२७	०.००	५/१	०.००	३.९०	०.००	०.००
३		उजई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	३७.५०	४.२०	१५७.५०	१५७.५०
				०.००	०.००	०.००	६/२	२९.००	५.३०	१५३.७०	१५३.७०
				०.००	०.००	०.००	६/३	२१.५०	६.००	१२९.००	१२९.००
		एकूण उजई		०.००	०.००	०.००	०.००	८८.००		४४०.२०	४४०.२०
४		इनलेट/आऊटलेट, सिस्टर्न खोचई		१२.५५	६९.६५	८७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	८७३.७१
५		बांधाचे संस्करण करणे	९अ	१६९.८७	५.८२	१८८.६४	-	०.००	०.००	०.००	१८८.६४
६		मृ. बांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७		एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८		कसटुक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
		एकूण रक्कम				१४,०१३.३९				५,३१५.३०	१९,३२८.६९
		२ टक्के आकस्मिक कार्य				२८०.२७				१०६.३१	३८६.५७
		एकूण				१४,२९३.६६				५,४२१.६१	१९,७१५.२६
		मजगते				१४,२९४				५,४२२	१९,७१६
		प्रति टी.सी.एम. कार्य									२३,५०६.०१
		कामाची टक्केवारी				७३				२७	१००.००

मगाप्रारोहयो अंतर्गत शेतासके (इनलेट/आऊटलेटसह) मजुर व लहान मशिनद्वारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(15x10x3m.)

(ज.जा.उ.यो/डोंगराळ क्षेत्राकरिता)

अ.	क्र.	कामाचा प्रकार	मजुरांच्या कामगणने ( दर सुवी नि. २०/४/१२)				मशिनच्या कामगणने ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण
			वस्तुची माब क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु )	वस्तुची माब क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु )	
१		मालीकाम	१अ	६९.००	७०.९०	४,८९२.१०	१	५७.००	२५.१०	१,४३०.७०	६,३२२.८०
			२अ	५७.५०	८९.२८	५,१३३.६०	२	३८.००	३४.३५	१,३०५.३०	६,४३८.९०
			३अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	४०.००	४८.०५	१,९२२.००	१,९२२.००
			४अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
		एकूण खोचई		१२६.५०		१००२५.७०		१३५.००		४६५८.००	१४,६८३.७०
२		कसटुक	८अ	०.००	१६.४४	०.००	५/१	०.००	३.९०	०.००	०.००
३		उजई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	३७.५०	४.२०	१५७.५०	१५७.५०
				०.००	०.००	०.००	६/२	२९.००	५.३०	१५३.७०	१५३.७०
				०.००	०.००	०.००	६/३	२१.५०	६.००	१२९.००	१२९.००
		एकूण उजई		०.००	०.००	०.००		८८.००		४४०.२०	४४०.२०
४		इनलेट/आऊटलेट, सिस्टर्न खोचई		१२.५५	७०.९०	८८९.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८९.८०
५		बांधाचे संस्करण करणे	९अ	१६९.८७	६.६२	१,१२४.५४	-	०.००	०.००	०.००	१,१२४.५४
६		मृ. बांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७		एकूण विविध	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८		कसटुक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
		एकूण रक्कम				१५,९४३.६८				५,५३८.४०	२१,४८२.०८
		२ टक्के आकस्मिक कार्य				३१८.८७				११०.७७	४२९.६४
		एकूण				१६,२६२.५५				५,६४९.१७	२१,९११.७२
		मजगते				१६,२६३				५,६४९	२१,९१२
		प्रति टी.सी.एम. कार्य									२५,०१३.३८
		कामाची टक्केवारी				७४				२६	१००.००

मगांगारोडको अंतर्गत भोलाढो (इन्लेट/आऊटलेटसह) मजुर व लहान मर्मिगहाने करणोसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(15x15x3m.)

(हतर बोलाकरीता)

अ. क्र.	कामका प्रकार	मजुरांका लागूकाने ( हर चुकी मि. २०/४/१२)				बोलांका लागूकाने ( हर चुकी मि. १०/०/२०१२)				एकूण एकडर
		हरचुकी काव क्र.	परिमाम ब.मी.	हर रु.	लकाम ( रु )	हरचुकी अ.क्र.	परिमाम ब.मी.	हर रु.	लकाम ( रु )	
१	मालीकाम	१अ	१०६.००	६१.६५	६,५३४.१०	१	१४४.००	२३.९०	३,४४९.६०	१,९०६.५०
		२अ	११.००	७७.७५	७,०७५.२५	२	७५.००	३२.७०	२,४५२.५०	१,५२७.७५
		३अ	०.००	२०६.३०	०.००	३	२५.००	४५.७५	१,१४३.७५	१,१४३.७५
		४अ	०.००	२२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण बोलाई		११७.००		१३६१०.१५		२४४.००		७०३७.८५	२०,६४८.००
२	मसालुक	८अ	७९.५०	१४.२७	१,१३४.४७	५/१	१६९.१३	३.९०	६५९.६१	१,७९४.०८
३	उडाई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	६६.२५	४.२०	२७८.२५	२७८.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	५५.२५	५.३०	२९२.८३	२९२.८३
			०.००	०.००	०.००	६/३	४५.२५	६.००	२७९.५०	२७९.५०
	एकूण उडाई		०.००		०.००		१६६.७५		८४२.५८	८४२.५८
४	इन्लेट/आऊटलेट, लिफ्टट्रय बोलाई		१२.५५	६१.६५	७७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	७७३.७१
५	बोलांका लागूकाम करणे	९अ	११२.३७	५.८२	१,११९.५९	-	०.००	०.००	०.००	१,११९.५९
६	म. बो. बोलाकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण मिश्रित	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८	मसालुक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण लकाम				२०,१६४.४८				१,६८२.६२	२१,८४७.१०
	२ टांका आवांलिक कार्य				४०३.२९				१८७.६५	५९०.९४
	एकूण				२०,५६७.७७				१,८७०.२७	२२,४३८.०४
	मजदोर				२०,५६८				१,८७०	२२,४३८
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									२४,४०४.१६
	कामाची टांकाकरी				६८				३२	१००.००

Slope 1:1

(15x15x3m.)

(म.म.व.बो/बोलाकरीता)

अ. क्र.	कामका प्रकार	मजुरांका लागूकाने ( हर चुकी मि. २०/४/१२)				बोलांका लागूकाने ( हर चुकी मि. १०/०/२०१२ )				एकूण एकडर
		हरचुकी काव क्र.	परिमाम ब.मी.	हर रु.	लकाम ( रु )	हरचुकी अ.क्र.	परिमाम ब.मी.	हर रु.	लकाम ( रु )	
१	मालीकाम	१अ	१०६.००	७०.९०	७,५१५.४०	१	१४४.००	२५.१०	३,६१४.४०	११,१२९.८०
		२अ	११.००	८९.२८	८,१२४.४८	२	७५.००	३४.३५	२,५७६.२५	१०,७००.७३
		३अ	०.००	२२२.२८	०.००	३	२५.००	४८.०५	१,२०९.२५	१,२०९.२५
		४अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण बोलाई		११७.००		१५,६४९.८८		२४४.००		७३१९.१०	२३,०३९.७८
२	मसालुक	८अ	७९.५०	१६.४४	१,३०६.९८	५/१	१६९.१३	३.९०	६५९.६१	१,९६६.५९
३	उडाई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	६६.२५	४.२०	२७८.२५	२७८.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	५५.२५	५.३०	२९२.८३	२९२.८३
			०.००	०.००	०.००	६/३	४५.२५	६.००	२७९.५०	२७९.५०
	एकूण उडाई		०.००		०.००		१६६.७५		८४२.५८	८४२.५८
४	इन्लेट/आऊटलेट, लिफ्टट्रय बोलाई		१२.५५	७०.९०	८८९.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८९.८०
५	बोलांका लागूकाम करणे	९अ	११२.३७	६.६२	१,२०३.४९	-	०.००	०.००	०.००	१,२०३.४९
६	म. बो. बोलाकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण मिश्रित	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८	मसालुक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण लकाम				२३,०१३.७९				१,७३६.६७	२४,७५०.४६
	२ टांका आवांलिक कार्य				४६०.२८				१९४.७३	६५५.०१
	एकूण				२३,४७४.०७				१,९३१.४०	२५,४०५.४७
	मजदोर				२३,४७४				१,९३१	२५,४०५
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									२८,३३४.१०
	कामाची टांकाकरी				७०				३०	१००.००

मगांगारोहणो अंतर्गत सेलसके (इन्फेस्ट/आइन्फेस्टसह) मजुर व लहान मजिनाहारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(20x15x3m.)

(इतर क्षेत्रासाठी)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मनुष्यसंख्या लागवडी ( दर चुकी मि. २०/४/१२ )				मनुष्यसंख्या लागवडी ( दर चुकी मि. १०/४/१२ )				एकूण एकंदर रु.
		दरचुकी काम क्र.	परीमाण व.मी.	दर रु.	लवक ( रु )	दरचुकी काम क्र.	परीमाण व.मी.	दर रु.	लवक ( रु )	
१	मालीकाम	१अ	१४२.००	६१.६५	८,७५४.३०	१	२०४.००	२३.१०	४,८०५.६०	१३,५५९.९०
		२अ	१२५.००	७७.७५	९,७१८.७५	२	११२.५०	३२.७०	३,६७८.७५	१३,३९०.५०
		३अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	३७.५०	४५.७५	१,७१५.६३	१,७१५.६३
		४अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कोवई		२६७.००		१८,४७३.०५		३५४.००		१०,१९९.१८	२८,६७२.०३
२	मालक	८ अ	१४०.६३	१४.२७	२,००६.७५	५/१	२६५.५०	३.१०	१,०३५.४५	३,०४२.२४
३	उपई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	१५.००	४.२०	६१९.००	६१९.००
			०.००	०.००	०.००	६/२	८१.५०	५.३०	४३१.९५	४३१.९५
			०.००	०.००	०.००	६/३	६९.००	६.००	४१४.००	४१४.००
	एकूण उपई		०.००		०.००		२४५.५०		१२४४.९५	१२४४.९५
४	इन्फेस्ट/आइन्फेस्ट, सिम्टरी कोवई		१२.५५	६१.६५	७७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	७७३.७१
५	कोवई तालकाम करणे	१ अ	२१४.८७	५.८२	१,२५०.५४	-	०.००	०.००	०.००	१,२५०.५४
६	म. को. कोवई		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८	मालक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रकम				२६,०३०.६५				१३,७९५.३३	३९,८२६.९८
	२ टक्के आनुषंगिक कार्य				५२०.६१				२७५.९१	७९६.५२
	एकूण				२६,५५१.२६				१४,०७१.२४	४०,६२२.५०
	मजगलेव				२६,५५१				१४,०७१	४०,६२२
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									४६,१७२.७२
	कामाची टक्केवारी				६५				३५	१००.००

Slope 1:1

(20x15x3m.)

(म.म.उ.मो/डॉगराळ क्षेत्रासाठी)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मनुष्यसंख्या लागवडी ( दर चुकी मि. २०/४/१२ )				मनुष्यसंख्या लागवडी ( दर चुकी मि. १०/४/१२ )				एकूण एकंदर रु.
		दरचुकी काम क्र.	परीमाण व.मी.	दर रु.	लवक ( रु )	दरचुकी काम क्र.	परीमाण व.मी.	दर रु.	लवक ( रु )	
१	मालीकाम	१अ	१४२.००	७०.१०	१०,०६०.८०	१	२०४.००	२५.१०	५,१२०.४०	१५,१८१.२०
		२अ	१२५.००	८९.२८	११,१६०.००	२	११२.५०	३४.३५	३,८६४.३८	१५,०२४.३८
		३अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	३७.५०	४८.०५	१,८०१.८८	१,८०१.८८
		४अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कोवई		२६७.००		२१,२२०.८०		३५४.००		१०,७८६.६६	३२,००७.४६
२	मालक	८ अ	१४०.६३	१६.४४	२,३११.९६	५/१	२६५.५०	३.१०	१,०३५.४५	३,३४७.४१
३	उपई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	१५.००	४.२०	६१९.००	६१९.००
			०.००	०.००	०.००	६/२	८१.५०	५.३०	४३१.९५	४३१.९५
			०.००	०.००	०.००	६/३	६९.००	६.००	४१४.००	४१४.००
	एकूण उपई		०.००		०.००		२४५.५०		१२४४.९५	१२४४.९५
४	इन्फेस्ट/आइन्फेस्ट, सिम्टरी कोवई		१२.५५	७०.१०	८८१.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८१.८०
५	कोवई तालकाम करणे	१ अ	२१४.८७	६.६२	१,४१२.४४	-	०.००	०.००	०.००	१,४१२.४४
६	म. को. कोवई		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	६५.११	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८	मालक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रकम				२९,७७५.६४				१४,३७२.०१	४४,१४७.६५
	२ टक्के आनुषंगिक कार्य				५९५.११				२८६.२४	८८१.३५
	एकूण				३०,३७०.७५				१४,६५८.२५	४४,९४९.००
	मजगलेव				३०,३७१				१४,६५८	४४,९४९
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									५१,३११.६५
	कामाची टक्केवारी				६८				३२	१००.००

मगांग्रारोहयो अंतर्गत शेतातळे (इन्सलेट/आऊटलेटसह) मजूर व लहान मजिनदारे करणोसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापबंध

Slope 1:1

(20x20x3m.)

(इतर क्षेत्राकरिता)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मनुष्यमान (प्र कुळी म. २०/४/१२)				मनुष्यमान (प्र कुळी म. १०/४/२०१२)				एकूण एकरा रु.
		वरसुची क्र. ३	परिमण म.मी.	प्र. रु.	रक्कम ( रु )	वरसुची क्र. ३	परिमण म.मी.	प्र. रु.	रक्कम ( रु )	
१	मालिका	१ अ	११०.१२	६१.६५	११,७२०.१०	१	२८१.००	२३.९०	६,९००.१०	१८,६२८.००
		२ अ	१७१.१२	७७.७५	१३,३०४.५८	२	१६८.७५	३२.७०	५,५१८.१३	१८,८२२.७१
		३ अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	५६.२५	४५.७५	२,५७३.४४	२,५७३.४४
		४ अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण काम				२५,०२४.५८				१४,९९१.६७	४०,०२४.१५
२	मजदूर	८ अ	२४८.५०	१४.२७	३,५४६.१०	५/१	३८५.५०	३.९०	१,५०३.४५	५,०४९.५५
३	उज्या काम	८ अ	०.००	०.००	०.००	६/१	१३६.२५	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	१२०.२५	५.३०	६३७.३३	६३७.३३
			०.००	०.००	०.००	६/३	१०५.२५	६.००	६३१.५०	६३१.५०
	एकूण उज्या		०.००	०.००	०.००		३६१.७५		१८४१.०८	१८४१.०८
४	इन्सलेट/आऊटलेट, सिस्टीम काम	१२ अ	१२.५५	६१.६५	७७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	७७३.७१
५	वाक्ये संस्करण करणे	१ अ	२३७.३७	५.८२	१,३८१.४१	-	०.००	०.००	०.००	१,३८१.४१
६	म. वी. वाक्ये	२.००	५१५.००	१,०३०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४१३.५६		०.००	०.००	०.००	२,४१३.५६
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				३४,२५३.३४				२०,१८४.२८	५४,४३७.६२
	२ टक्के आधिकारिक कार्य				६८५.०७				४०३.६१	१,०८८.७५
	एकूण				३४,९३८.४१				२०,५८७.८९	५५,५२६.३०
	कामजोय				३४,९३८				२०,५८८	५५,५२६
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									६३,३८६.२०
	कामाची टक्केवारी				६३				३७	१००.००

Slope 1:1

(20x20x3m.)

(म.वा.उ.मो/बॉलक क्षेत्राकरिता)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मनुष्यमान (प्र कुळी म. २०/४/१२)				मनुष्यमान (प्र कुळी म. १०/४/२०१२)				एकूण एकरा रु.
		वरसुची क्र. ३	परिमण म.मी.	प्र. रु.	रक्कम ( रु )	वरसुची क्र. ३	परिमण म.मी.	प्र. रु.	रक्कम ( रु )	
१	मालिका	१ अ	११०.१२	७०.१०	१३,७७१.५१	१	२८१.००	२५.९०	७,२५३.१०	२०,७३३.४१
		२ अ	१७१.१२	८१.२८	१५,२७७.५१	२	१६८.७५	३४.३५	५,७९६.५६	२१,०७४.९५
		३ अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	५६.२५	४८.०५	२,७०२.८१	२,७०२.८१
		४ अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण काम				२९,०४९.०२				१५,७५२.४७	४४,८०१.४९
२	मजदूर	८ अ	२४८.५०	१६.४४	४,०८५.३४	५/१	३८५.५०	३.९०	१,५०३.४५	५,५८८.७९
३	उज्या काम		०.००	०.००	०.००	६/१	१३६.२५	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	१२०.२५	५.३०	६३७.३३	६३७.३३
			०.००	०.००	०.००	६/३	१०५.२५	६.००	६३१.५०	६३१.५०
	एकूण उज्या		०.००	०.००	०.००		३६१.७५		१८४१.०८	१८४१.०८
४	इन्सलेट/आऊटलेट, सिस्टीम काम	१२ अ	१२.५५	७०.१०	८८१.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८१.८०
५	वाक्ये संस्करण करणे	१ अ	२३७.३७	६.६२	१,५७१.३१	-	०.००	०.००	०.००	१,५७१.३१
६	म. वी. वाक्ये	२.००	५१५.००	१,०३०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				३१,२०७.३७				२०,१३८.८८	५१,३४६.२५
	२ टक्के आधिकारिक कार्य				६२४.७५				४१८.७८	१,०४३.१३
	एकूण				३१,८३२.१२				२०,५५७.६६	५२,३८९.७८
	कामजोय				३१,८३२				२०,५५८	५२,३९०
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									७०,०३३.१५
	कामाची टक्केवारी				६५				३५	१००.००

मगांभारोहको अंतर्गत सेतुसके (इन्स्टे/आउटलेटसह) मजुर व सहान मजिनद्वारे करणोसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(25x20x3m.)

(इतर क्षेत्रकारीत)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मगुलंज लान्गवने ( दर चुकी नि. २०/४/१२)				मंगलंज लान्गवने ( दर चुकी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकर
		दरलुपी वाच क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	लक्खन ( रु )	दरलुपी अ.क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	लक्खन ( रु )	
१	मालिकाम	१अ	२३९.००	६१.६५	१४,७३४.३५	१	३७४.००	२३.९०	८,९३८.६०	२३,६७२.९५
		२अ	२१८.००	७७.७५	१६,९४९.५०	२	२२५.००	३२.७०	७,३५७.५०	२४,३०७.००
		३अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	७५.००	४५.७५	३,४३९.२५	३,४३९.२५
		४अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण जोडवई		४५७.००		३१६८२.८५		६७४.००		११७३४.३५	५१,४१९.२०
२	मजदूर	८अ	३४२.७५	१४.२७	४,८९१.०४	५/१	५०५.५०	३.९०	१,९७१.४५	६,८६२.४९
३	उजई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	१७७.५०	४.२०	७४५.५०	७४५.५०
			०.००	०.००	०.००	६/२	१५९.००	५.३०	८४२.७०	८४२.७०
			०.००	०.००	०.००	६/३	१४९.५०	६.००	८८९.००	८८९.००
	एकूण उजई		०.००		०.००		४७६.००		२४७७.२०	२४७७.२०
४	इन्स्टे/आउटलेट, सिस्टम जोडवई		१२.५५	६१.६५	७७३.७९	-	०.००	०.००	०.००	७७३.७९
५	बांधावे संस्करण करणे	९अ	२५९.८७	५.८२	१,५१२.३४	-	०.००	०.००	०.००	१,५१२.३४
६	सु. वी. बांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				४२,३८७.६०				२६,५७३.२०	६८,९६०.८०
	२ टक्के आकस्मिक कार्य				८४७.७५				५३९.४६	१,३८७.२२
	एकूण				४३,२३५.३५				२७,११२.६६	७०,३४८.०२
	मजगलेव				४३,२३५				२७,११२	७०,३४७
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									८०,२९६.८२
	कामाची टक्केवारी				६१				३९	१००.००

Slope 1:1

(25x20x3m.)

(म.ज.उ.को/अंतर्गत क्षेत्रकारीत)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मगुलंज लान्गवने ( दर चुकी नि. २०/४/१२)				मंगलंज लान्गवने ( दर चुकी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकर
		दरलुपी वाच क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	लक्खन ( रु )	दरलुपी अ.क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	लक्खन ( रु )	
१	मालिकाम	१अ	२३९.००	७०.९०	१६,९४९.५०	१	३७४.००	२५.१०	९,३८७.४०	२६,३३८.९०
		२अ	२१८.००	८९.२८	१९,४६३.०४	२	२२५.००	३४.३५	७,७२८.७५	२७,१९१.७९
		३अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	७५.००	४८.०५	३,६०३.७५	३,६०३.७५
		४अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण जोडवई		४५७.००		३६४०८.१४		६७४.००		२०७१९.९०	५७,१२८.०४
२	मजदूर	८अ	३४२.७५	१६.४४	५,६३४.८९	५/१	५०५.५०	३.९०	१,९७१.४५	७,६०६.३६
३	उजई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	१७७.५०	४.२०	७४५.५०	७४५.५०
			०.००	०.००	०.००	६/२	१५९.००	५.३०	८४२.७०	८४२.७०
			०.००	०.००	०.००	६/३	१४९.५०	६.००	८८९.००	८८९.००
	एकूण उजई		०.००		०.००		४७६.००		२४७७.२०	२४७७.२०
४	इन्स्टे/आउटलेट, सिस्टम जोडवई		१२.५५	७०.९०	८८९.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८९.८०
५	बांधावे संस्करण करणे	९अ	२५९.८७	६.६२	१,७२०.३४	-	०.००	०.००	०.००	१,७२०.३४
६	सु. वी. बांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.३४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.३४
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				४८,५५६.७३				२७,५६५.७५	७६,१२२.४८
	२ टक्के आकस्मिक कार्य				९७१.१३				५५१.३२	१,५२२.४५
	एकूण				४९,५२७.८६				२८,११७.०७	७७,६४४.९३
	मजगलेव				४९,५२८				२८,११७	७७,६४५
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									८८,६३५.७६
	कामाची टक्केवारी				६४				३६	१००.००

मगाप्रारोहको अंतर्गत जोतसले (इन्लेट/आउटलेटसह) मजुर व लडाउन मसिनद्वारे करबोसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(25x25x3m.)

(सत क्षेत्राकारीत)

अ. क्र.	कामाच प्रकार	मजुरांचे तालमने ( दर सुवी नि. २०/४/१२)				संगणक तालमने ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकदर रु.
		वस्तुची मात्रा	परिमण म.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	वस्तुची मात्रा	परिमण म.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	
१	मालीकाम	१ अ	३०१.००	६९.६५	१८,५५६.६५	१	४८४.००	२३.९०	११,५६७.६०	३०,१२४.२५
		२ अ	२७६.००	७७.७५	२१,४५९.००	२	३००.००	३२.७०	९,८१०.००	३१,२६९.००
		३ अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	१००.००	४५.७५	४,५७५.००	४,५७५.००
		४ अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कोसाई		५७७.००		४००१५.६५		८८४.००		२५९५२.६०	६५,९६८.२५
२	मजदूर	८ अ	४३२.७५	१४.२७	६,१४५.३४	५/१	६६३.००	३.९०	२,५८५.७०	८,७३१.०४
३	उज्या काम		०.००	०.००	०.००	६/१	२३१.२५	४.२०	९७९.२५	९७९.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	२१०.२५	५.३०	१,११४.३३	१,११४.३३
			०.००	०.००	०.००	६/३	१९०.२५	६.००	१,१४१.५०	१,१४१.५०
	एकूण उज्या		०.००	०.००	०.००		६३१.७५		३२२७.०८	३२२७.०८
४	इन्लेट/आउटलेट, सिस्टर्न कोसाई	१२.५५	६१.६५	७७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	७७३.७१	७७३.७१
५	सोसाये संस्करण करणे	१ अ	२८२.३८	५.८२	१,६४३.४५	-	०.००	०.००	०.००	१,६४३.४५
६	स. को. सोसाय		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				५२,१३४.७१				३४,१९३.४६	८६,३२८.१७
	२ टक्के आकस्मिक कार्य				१,०४२.६१				६९९.८५	१,७४२.४६
	एकूण				५३,१७७.३०				३४,८९३.३१	८८,०७०.६१
	कमजोब				५३,१७७				३४,८९३	८८,०७०
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१०१,४४९.४६
	कामाची टक्केवारी				६०				४०	१००.००

Slope 1:1

(25x25x3m.)

(म.प्र.उ.को/डोंगराळ क्षेत्राकारीत)

अ. क्र.	कामाच प्रकार	मजुरांचे तालमने ( दर सुवी नि. २०/४/१२)				संगणक तालमने ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकदर रु.
		वस्तुची मात्रा	परिमण म.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	वस्तुची मात्रा	परिमण म.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	
१	मालीकाम	१ अ	३०१.००	७०.९०	२१,३४०.९०	१	४८४.००	२५.१०	१२,१४८.४०	३३,४८९.३०
		२ अ	२७६.००	८९.२८	२४,६४१.२८	२	३००.००	३४.३५	१०,३०५.००	३४,९४६.२८
		३ अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	१००.००	४८.०५	४,८०५.००	४,८०५.००
		४ अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कोसाई		५७७.००		४५९८२.१८		८८४.००		२७२५८.४०	७३,२४०.५८
२	मजदूर	८ अ	४३२.७५	१६.४४	७,११४.४१	५/१	६६३.००	३.९०	२,५८५.७०	९,७००.११
३	उज्या काम		०.००	०.००	०.००	६/१	२३१.२५	४.२०	९७९.२५	९७९.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	२१०.२५	५.३०	१,११४.३३	१,११४.३३
			०.००	०.००	०.००	६/३	१९०.२५	६.००	१,१४१.५०	१,१४१.५०
	एकूण उज्या		०.००	०.००	०.००		६३१.७५		३२२७.०८	३२२७.०८
४	इन्लेट/आउटलेट, सिस्टर्न कोसाई	१२.५५	७०.९०	८८९.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८९.८०	८८९.८०
५	सोसाये संस्करण करणे	१ अ	२८२.३८	६.६२	१,८६९.३६	-	०.००	०.००	०.००	१,८६९.३६
६	स. को. सोसाय		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				५१,७५९.३९				३६,२९८.२६	८८,०५७.६५
	२ टक्के आकस्मिक कार्य				१,११५.११				७२५.१७	१,८४०.३५
	एकूण				५२,८७४.५०				३७,०२३.४३	९०,८९८.९०
	कमजोब				५२,८७४				३७,०२३	९०,८९८
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१११,८४०.२५
	कामाची टक्केवारी				६२				३८	१००.००

- < -

मगधाराहयो अंतर्गत प्रोसेसिंग (इनलेट/आउटलेटसह) मजुर व सहान मलिनहारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(30x25x3m.)

(इतर क्षेत्राकरिता)

अ. क्र.	वर्गवाटा प्रकार	मजुरांचा सल्लागार ( दर सुवी नि. ३०/४/१२)				मजुरांचा सल्लागार ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकंदर रु.
		दरसुवी मजुर क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	सल्लागार ( रु.)	दरसुवी मजुर क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	सल्लागार ( रु.)	
१	मालीकाम	१ अ	३६२.००	६२.६५	२२,३१०.३०	१	५१४.००	२३.१०	१२,१९६.६०	३६,५०६.९०
		२ अ	३३५.००	७७.७५	२६,०४६.२५	२	३७५.००	३२.७०	१२,२६२.५०	३८,३०८.७५
		३ अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	१२५.००	४५.७५	५,७९८.७५	५,७९८.७५
		४ अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण मालीकाम		६९७.००		४८,३५६.५५		१०१४.००		३२,१५७.८५	८०,५१४.४०
२	वाहतूक	८ अ	५२२.७५	१४.२७	७,४५९.६४	५/१	८२०.५०	३.१०	२,५४३.१५	१०,००२.७९
३	उज्या काम		०.००	०.००	०.००	६/१	२८५.००	४.२०	१,१९७.००	१,१९७.००
			०.००	०.००	०.००	६/२	२६९.५०	५.३०	१,३८५.१५	१,३८५.१५
			०.००	०.००	०.००	६/३	२३९.००	६.००	१,४३४.००	१,४३४.००
	एकूण उज्या		०.००		०.००		७९३.५०		४,०१६.१५	४,०१६.१५
४	इनलेट/आउटलेट, सिस्टीम जोडणे		१२.५५	६१.६५	७७३.७१	-	०.००	०.००	०.००	७७३.७१
५	वांधावे संस्करण करणे	१ अ	३०४.८७	५.८२	१,७७४.३४	-	०.००	०.००	०.००	१,७७४.३४
६	म. व. वांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण मिश्रित	३२	४४.००	५६.७४	२,४१६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४१६.५६
८	वाहतूक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रकम				६१,८१७.८०				४३,४११.७०	१०५,२२९.५०
	२ टक्के अचानक कार्य				१,२३६.५६				८६८.२३	२,१०३.१९
	एकूण				६३,०५४.३६				४४,२८०.१३	१०७,३३४.५५
	मजुरांचा				६३,०५४				४४,२८०	१०७,३३४
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१२२,६२०.६५
	कामाची टक्केवारी				५१				४१	१००.००

Slope 1:1

(30x25x3m.)

(म.वा.उ.पो/हॉलगाळ क्षेत्राकरिता)

अ. क्र.	वर्गवाटा प्रकार	मजुरांचा सल्लागार ( दर सुवी नि. ३०/४/१२)				मजुरांचा सल्लागार ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकंदर रु.
		दरसुवी मजुर क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	सल्लागार ( रु.)	दरसुवी मजुर क्र.	परिमाण व.मी.	दर रु.	सल्लागार ( रु.)	
१	मालीकाम	१ अ	३६२.००	७०.१०	२५,३६५.८०	१	५१४.००	२५.१०	१२,९०१.४०	४०,२६७.२०
		२ अ	३३५.००	८९.२८	२९,९०८.८०	२	३७५.००	३४.३५	१२,८८१.२५	४२,७९०.०५
		३ अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	१२५.००	४८.०५	६,००६.२५	६,००६.२५
		४ अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण मालीकाम		६९७.००		५५,२७४.६०		१०१४.००		३१,७८९.९०	८६,०६४.५०
२	वाहतूक	८ अ	५२२.७५	१६.४४	८,५९४.०१	५/१	८२०.५०	३.१०	२,५४३.१५	११,१३७.१६
३	उज्या काम		०.००	०.००	०.००	६/१	२८५.००	४.२०	१,१९७.००	१,१९७.००
			०.००	०.००	०.००	६/२	२६९.५०	५.३०	१,३८५.१५	१,३८५.१५
			०.००	०.००	०.००	६/३	२३९.००	६.००	१,४३४.००	१,४३४.००
	एकूण उज्या		०.००		०.००		७९३.५०		४,०१६.१५	४,०१६.१५
४	इनलेट/आउटलेट, सिस्टीम	४.००	१२.५५	७०.१०	८६९.८०	-	०.००	०.००	०.००	८६९.८०
५	वांधावे संस्करण करणे	१ अ	३०४.८७	६.६२	२,०१८.२४	-	०.००	०.००	०.००	२,०१८.२४
६	म. व. वांधकाम		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण मिश्रित	३२	४४.००	६५.३१	२,८७३.६४		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६४
८	वाहतूक		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रकम				७०,९८०.२९				४५,०३०.७५	११६,०११.०४
	२ टक्के अचानक कार्य				१,४१९.६१				९००.६२	२,३२०.२२
	एकूण				७२,३९९.९०				४५,९३१.३६	११८,३३१.२६
	मजुरांचा				७२,४००				४५,९३१	११८,३३१
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१३५,०८१.३५
	कामाची टक्केवारी				६१				३९	१००.००

प्रमाणित/अप्रमाणित (इनलेट/आउटलेटसह) मजुर व लहान मजिनदारे करणेसाठी प्रस्तावित आर्थिक मापदंड

Slope 1:1

(30x30x3m.)

(इतर क्षेत्रांसाठी)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मजुरांच्या कामाकडे ( दर सुवी नि. २०/४/१२)				संशोधन कामाकडे ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकंदर ठ.
		परसुची क्र. क्र.	परिमाणु व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	परसुची क्र. क्र.	परिमाणु व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	
१	मालिका	१अ	४३५.००	६१.६५	२६,८१७.७५	१	७२९.००	२३.९०	१७,३२३.९०	४४,१४१.६५
		२अ	४०७.००	७७.७५	३१,६५४.७५	२	४६८.७५	३२.७०	१५,३३८.१३	४६,९९३.५०
		३अ	०.००	१०६.३०	०.००	३	१५६.२५	४५.७५	७,१४८.४४	४७,१४८.४४
		४अ	०.००	१२५.७०	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कामां			८४२.००	५८,४७२.००				३९,८१०.४७	९८,२८२.४७
२	मजदूर	८अ	६३९.५०	१४.२७	९,०९९.५१	५/१	१०१५.५०	३.९०	३,९६०.४५	१२,०६०.९६
३	उदाई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	३५९.२५	४.२०	१,४९८.२५	१,४९८.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	३२५.२५	५.३०	१,७२३.८३	१,७२३.८३
			०.००	०.००	०.००	६/३	३००.२५	६.००	१,८०१.५०	१,८०१.५०
	एकूण उदाई		०.००	०.००	०.००		१०९४.७५		५०००.५८	५०००.५८
४	इनलेट/आउटलेट, सिस्टीम	४.००	१२.५५	६९.६५	८६३.७९	-	०.००	०.००	०.००	८६३.७९
५	वांछित संस्करण करणे	१ अ	३२७.२७	५.८२	१,९०४.७९	-	०.००	०.००	०.००	१,९०४.७९
६	म. म. संयोजन		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	५६.७४	२,४९६.५६		०.००	०.००	०.००	२,४९६.५६
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				७३,६७८.४९				५३,८६९.२८	१२७,५४७.७७
	२ टक्के आकस्मिक कार्य				१,४७३.५०				१,०७७.२३	२,५५०.८०
	एकूण				७५,१५२.०६				५४,९४६.५१	१२७,०९८.५७
	कमजोर				७५,१५२				५४,९४६	१२७,०९८
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१४८,५०५.२९
	कामाची टक्केवारी				५८				४२	१००.००

Slope 1:1

(30x30x3m.)

(म.म.ट.चे/बाँगास क्षेत्रांसाठी)

अ. क्र.	कामाचा प्रकार	मजुरांच्या कामाकडे ( दर सुवी नि. २०/४/१२)				संशोधन कामाकडे ( दर सुवी नि. १०/७/२०१२)				एकूण एकंदर ठ.
		परसुची क्र. क्र.	परिमाणु व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	परसुची क्र. क्र.	परिमाणु व.मी.	दर रु.	रक्कम ( रु.)	
१	मालिका	१अ	४३५.००	७०.९०	३०,८४९.५०	१	७२९.००	२५.९०	१८,२७३.९०	४९,१२३.४०
		२अ	४०७.००	८९.२८	३६,३३६.५६	२	४६८.७५	३४.३५	१६,१०९.५६	५२,४३८.५२
		३अ	०.००	१२२.२८	०.००	३	१५६.२५	४८.०५	७,५०७.८१	४३,९४६.८९
		४अ	०.००	१४४.५४	०.००	४	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण कामां			८४२.००	६७,१९८.४६				३१,७९०.२७	९८,९८८.७३
२	मजदूर	८अ	६३९.५०	१६.४४	१०,४८९.८६	५/१	१०१५.५०	३.९०	३,९६०.४५	१४,४५०.३१
३	उदाई काम		०.००	०.००	०.००	६/१	३५९.२५	४.२०	१,४९८.२५	१,४९८.२५
			०.००	०.००	०.००	६/२	३२५.२५	५.३०	१,७२३.८३	१,७२३.८३
			०.००	०.००	०.००	६/३	३००.२५	६.००	१,८०१.५०	१,८०१.५०
	एकूण उदाई		०.००	०.००	०.००		१०९४.७५		५०००.५८	५०००.५८
४	इनलेट/आउटलेट, सिस्टीम	४.००	१२.५५	७०.९०	८८९.८०	-	०.००	०.००	०.००	८८९.८०
५	वांछित संस्करण करणे	१ अ	३२७.२७	६.६२	२,१६६.५३	-	०.००	०.००	०.००	२,१६६.५३
६	म. म. संयोजन		२.००	५१५.००	१,०३०.००		०.००	०.००	०.००	१,०३०.००
७	एकूण विविध	३२	४४.००	६५.३९	२,८७३.६३		०.००	०.००	०.००	२,८७३.६३
८	मजदूर		०.००	०.००	०.००		०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण रक्कम				८४,५२०.२९				५५,८६८.८८	१४०,३८९.१७
	२ टक्के आकस्मिक कार्य				१,६९०.४१				१,१९७.३८	२,८८७.७८
	एकूण				८६,२१०.७०				५७,०६६.२६	१४३,२७७.९६
	कमजोर				८६,२१०				५६,९६६	१४३,१७७
	प्रति टी.सी.एम. कार्य									१६३,४६६.८४
	कामाची टक्केवारी				६०				४०	१००.००